

有限会社 元木養鶏

商品・仕様	数量	単価（税別）	金額（税別）	摘要
縦型コンポスト(槽内容量100m ³)	2基			
(屋外設置型屋根付 INV制御 タッチパネル 負荷モニター)				
投入リフター	2基			
(リモコン付 チェーン給油ポンプ 付 バケット幅2,500mm)				
水洗脱臭装置 (処理風量25m ³ /min)	2式			
(吸気ファン 循環ポンプ 付)				
集合クッションタンク及び配管工(SUS製)	1式			
脱臭用ブロワー (11kW : INV制御盤付)	1式			
機器運搬 現地据付工事費	2式			
試運転調整費 (工場内及び現地仕込み)	1式			
諸経費	1式			
合計				

有限会社 元木養鶏

商品・仕様	数量	単価（税別）	金額（税別）	摘要
オゾンガス用オゾン発生機 10g/H	6			
オゾンガス送風ブロワー 1.5kw	2			
オゾンガス送風ブロワーフィルター	2			
オゾン水用オゾン発生機 4g/H	1			
オゾン水製水循環ポンプ 30ℓ/分	1			
オゾン水製水散気管	4			
スライドトランス RSA-5	6			
除湿装置又はエアコン	1			
動力噴霧器 2.2kw 高圧ホース付	1			
オゾン水製水タンクMH500ポ -ルタップ 付20A	1			
湯水停止装置	1			
オゾン水噴霧ノズル SUS4ℓ/H、ホ -ル付	240			
フィルター 25ミクロン、50ミクロン	2			
制御盤・電源Box（トランス4個入、インバ -ーター付）	1			
機械室（架台含む）	1			
反応槽 2000*3000*3000H SUSt3mm	1			
ステン逆止弁 40A, 15A	1			
機器収納棚 900x1800x1800H	2			
配管材料、保温材、ヒーター、取付金具等	1			
二次側電気機内配線工事	1			
配管工事	1			
機器設置工事	1			
諸経費、現場管理費	1			
合計				